

**PLANILLA NOMENCLADORA COMPUTO Y PRESUPUESTO**  
**OBRA: REMEDIACION DE BCA PERICO Y SATELITES**  
**LOCALIDADES: EL CARMEN - MONTERRICO**  
**DEPARTAMENTO: EL CARMEN**  
**PROVINCIA DE JUJUY - ARGENTINA**  
**LOTE 2**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	L2.01	TAREAS PRELIMINARES				
1.1	L2.01.01	BCA Monterrico - Relevamiento topográfico actualizado	Ha	6,3		
1.2	L2.01.02	BCA El Carmen/San Antonio - Relevamiento topográfico	Ha	4,8		
1.3	L2.01.03	Caracterización de residuos y planificación diferenciada	GL	1		
1.4	L2.01.04	Ingeniería ejecutiva	GL	1		
1.5	L2.01.05	Movilizacion a obra	GL	2		
1.6	L2.01.06	Cartel de obra	un	2		
1.7	L2.01.07	Obrador, sanitarios etc	GL	2		
2	L2.02	ACTIVIDADES PREPARATORIAS (MESES 1-2)				
2.1	L2.02.01	Instalación garitas de control de ingreso	un	2		
2.2	L2.02.02	Cordones sanitarios y protección ambiental	mes	6		
3	L2.03	REMEDIACIÓN BCA MONTERRICO				
3.1	L2.03.01	Remoción sistemática y carga de residuos mixtos	m <sup>3</sup>	35371		
3.2	L2.03.02	Gestión residuos de construcción (3.537 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3537		
3.3	L2.03.03	Remoción y carga suelos contaminados	m <sup>3</sup>	6300		
3.4	L2.03.04	Recolección manual de volados y embolsado	Ha	6,3		
4	L2.04	REMEDIACIÓN BCA EL CARMEN/SAN ANTONIO				
4.1	L2.04.01	Remoción y carga residuos sólidos urbanos (200 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	200		
4.2	L2.04.02	Gestión residuos de construcción (100 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100		
4.3	L2.04.03	Recolección manual de volados y embolsado	Ha	4,8		
5	L2.05	TRANSPORTE HACIA CELDA PERICO (MESES 3-5)				
5.1	L2.05.01	Transporte garantizado mínimo (1.500 m <sup>3</sup> /día × 90 días)	m <sup>3</sup>	41871		
6	L2.06	RESTAURACIÓN Y TERMINACIÓN (MES 6)				

6.1	L2.06.01	Verificación mediante muestreos de suelos	GL	1		
6.2	L2.06.02	Relleno de depresiones con materiales apropiados	m <sup>3</sup>	6300		
6.3	L2.06.03	Revegetación de áreas remediadas	Ha	11,1		
6.4	L2.06.04	Obras de protección específicas	GL	1		
6.5	L2.06.05	Documentación final y preparación recepción	GL	1		
					Subtotal	\$ -
					Imprevistos (5%)	\$ -
					GG (10%)	\$ -
					Beneficios (10%)	\$ -
					Impuestos (IVA+IIBB)	\$ -
					Total	\$ -

**PLANILLA NOMENCLADORA COMPUTO Y PRESUPUESTO**

**OBRA: REMEDIACION DE BCA PERICO Y SATELITES**

**LOCALIDADES: MONTERRICO- EL CARMEN/SAN ANTONIO**

**DEPARTAMENTO: EL CARMEN**

**PROVINCIA DE JUJUY - ARGENTINA**

**PLAN DE TRABAJO LOTE 2**

Nro.	Descripcion	Mes					
		1	2	3	4	5	6
01.	Trabajos preliminares						
02.	Actividades preparatorias						
03.	Remediacion BCA Monterrico						
04.	Remediacion BCA El Carmen/San Antonio						
05.	Trasporte de residuos a Celda Seguridad						
06.	Restauracion y terminacion						